

# 河源市生态环境局

河东环建〔2025〕3号

## 关于广东万绿宝农业科技有限公司酸菜 生产线项目环境影响报告表的批复

广东万绿宝农业科技有限公司：

你公司报批的《广东万绿宝农业科技有限公司酸菜生产线项目环境影响报告表》（以下简称报告表）等材料收悉。经研究，批复如下：

### 一、建设项目基本情况

广东万绿宝农业科技有限公司酸菜生产线项目位于东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城鸿晋工业园8号、9号厂房，总投资5000万元，占地面积13968.5平方米，建筑面积13968.5平方米，年产酸菜1510吨。项目劳动定员16人，年工作302天，一班制，每班工作8小时。

根据该报告表评价结论和河源市环境技术中心评估意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保各类污染物排放稳定达标要求的前提下，项目按照报告表中所列

性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。

## 二、项目应做好以下工作

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度。按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则设置厂区的截排水系统和废水处理系统。生产废水经“混凝沉淀+水解酸化+生物接触氧化”工艺处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）较严者 80%回用于鸿晋工业园绿化灌溉，剩余废水排入市政污水管网；生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网。项目废水最终纳入东源县城污水处理厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。做好腌制车间的通风，炒制过程产生的油烟废气经油烟净化设施处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）后引至楼顶排放，做好腌制车间、污水处理站的密闭，减少恶臭气体对周围环境的影响。厂界恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）做好噪声污染防治工作。合理厂区平面布局。选用低噪声型的设备和装置，对噪声源较大的设备采取消声、减振等降噪措施，减轻噪声对周围环境的影响。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置固体废物，防止造成二次污染。废机油等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物



贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；污水站污泥等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应做好防雨、防渗漏、防扬尘等措施；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

（五）做好环境风险防范工作。建立健全突发环境事件应急预案管理制度，严格落实报告中相关事故风险预防和防范措施，杜绝环境风险事故的发生。

### 三、项目应落实“三同时”制度

项目产生的各项污染物按报告中提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，且加强污染治理措施和设备的运行管理。建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

### 四、项目应落实以下管理要求

（一）建设项目经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施拟发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

（二）项目竣工后，建设单位须自行开展环境保护竣工验收工作，验收合格后方可正式投入使用，并将验收结论报我局备案。

河源市生态环境局

2025年2月21日

---

河源市生态环境局东源分局

2025年2月21日印发

---